

**ANEXO Nº6.- TABLA SINTÉTICA CON LAS
NUEVAS CONSTRUCCIONES QUE SUPONE EL
PROYECTO REGIONAL ACTUALIZADO DEL CTR
DE GOMECELLO**

NUEVAS CONSTRUCCIONES QUE SUPONE EL PROYECTO REGIONAL ACTUALIZADO DEL CTR DE GOMECELLO

INFRAESTRUCTURA	COORDENADAS UTM (Huso 30. Datum ETRS89) del punto más alto		COTA de la base (msnm)	Altura sobre el terreno del punto más alto (m)	Altura sobre el terreno del elemento auxiliar de construcción más alto (m)	COTA absoluta máxima alcanzada de forma permanente (msnm)	COTA absoluta máxima alcanzada en construcción (msnm)	OBSERVACIONES
	X	Y						
Nave de voluminosos	286.825,21	4.543.288,11	864,20	8,00	No aplica	872,20	872,20	Nave ya construida
Nave de FORs	286.870,12	4.543.245,70	862,35	10,00	18,50	872,35	880,85	
Concentrador de lixiviados	286.939,22	4.543.353,62	862,10	5,00	No aplica	867,10	867,10	Estructura exterior ya montada
Decantador de pluviales	286.920,16	4.543.227,28	857,00	0,50	No aplica	857,50	857,50	Estructura exterior ya montada. Elemento prácticamente enterrado
Nuevo vaso de rechazos	286.572,47	4.542.997,58	865,60 (1)	13,90	17,90 (2)	879,50 (3)	883,5 (2)	

(1) Terreno representativo Fase 3 antes de la excavación

(2) Maquinaria móvil durante las labores de sellado

(3) Punto más alto de la superficie sellada